

<工事概要>

1. 既設の役員会議室および印刷室を改修し、役員応接新設と事務室拡張を行う。

既存施設…図面① 改修イメージ図面②

- ・ 界壁の撤去・新設に伴いコンセント、空調スイッチ、電灯スイッチの移設あり。
- ・ 工事期間中も会館は通常業務を行う為、仮囲い等の対応が必要。
- ・ 役員応接に相応しい仕様を提案して欲しい。
- ・ 火災報知器、セキュリティー機器の切断、脱着は別途工事とします。
- ・ LAN回線の引き込みあり。

2. 1F、2F、3Fの壁面塗り直し

図面①③④

- ・ 各階の塗装仕上げとなっている壁面塗り直し
- ・ 幅木交換（幅の広いものに変更）